Situatie 8A
Schaal 1:200

Situatie 8B
Schaal 1:200

LEGENDA

bestaande bomen

- bestaande boom, gemeente eigendom
- bestaande boom, particulier eigendom

hoogstambomen

- ALS — nieuwe boom, soort: Alnus ‘Sipkes’ – els
- ACcaE — nieuwe boom, soort: Acer campestre ‘Elsrijk’ – veldesdoorn
- AMarRH — nieuwe boom, soort: Amelanchier arborea ‘Robin Hill’ – krentenboompje
- CRmoS — nieuwe boom, soort: Crataegus monogyna ‘Stricta’ – eenstijlige meidoorn
- PRpaA — nieuwe boom, soort: Prunus padus ‘Albertii’ – vogelkers
- QUpaGP — nieuwe boom, soort: Quercus palustris ‘Green Pillar’ – zuilvormige moeraseik
- STjaR — nieuwe boom, soort: Styphnolobium japonicum ‘Regent’– honingboom
- TIcoR — nieuwe boom, soort: Tilia cordata ‘Rancho’ – kleinbladige linde

meerstammige solitairen

- AMov — nieuwe boom, soort: Amelanchier ovalis – Europees krentenboompje, meerstammig 3 takken
- COma — nieuwe boom, soort: Cornus mas – gele kornoelje, meerstammig 3 takken
- CRmo — nieuwe boom, soort: Crataegus monogyna – eenstijlige meidoorn, meerstammig 3 takken

heesters

- COalS — nieuwe heester, soort: Cornus alba ‘Sibirica’ – witte kornoelje
- EUal — nieuwe heester, soort: Euonymus alatus – gevleugelde kardinaalsmuts
- Vlop — nieuwe heester, soort: Viburnum opulus – Gelderse roos

Hagen

- H01 — gemengde boerenhaag, combinatie van soorten, bestaande uit: Acer campestre, Crateagus monogyna, Cornus mas, Rhamnus frangula - veldesdoorn, eenstijlige meidoorn, gele kornoelje, vuilboom

vakbeplanting

- 1 — vakbeplanting, soort: Hypericum calycinum – hertshooi
- 2 — vakbeplanting, soort: Hedera helix ‘Arborea’ – struikklimop
- 3 — vakbeplanting, soort: Diervilla splendens – diervilla
- 4 — vakbeplanting, soort: Rosa nitida – glansroos
- 5 — vakbeplanting, soort: Persicaria amplexicaulis ‘Blackfield’ – duizendknoop
- 6 — vakbeplanting, soort: Geranium ‘Rozanne’ – ooievaarsbek
- 7 — vakbeplanting, soort: Nepeta faassenii ‘Walker’s Low’ – kattekruid
- 8 — vakbeplanting, soort: Hemerocallis ‘Stella de Oro’ – daglelie

- zonnepanelen particuliere panden
- contour groeiplaatsverbetering nieuwe bomen, ca. 12 m3/boom. langs trace K&L voorzien van wortelscherm

getrapte aansluiting
2 x 1.00 m asfaltconstructie
aan zijde Utrechtseweg 2 x ca. 0.45 m
rest asfaltwerkzaamheden is deklaag

overzicht bladindeling
niet op schaal

Opmerking:
* Maatvoering in meters
* Materiaalmaten in millimeters, tenzij anders aangegeven
* Hoogtematen in meters t.o.v. N.A.P.

	DOOR	DATUM	STATUS	OMSCHRIJVING WIJZIGING	OL	RM
5						
4						
3	mhn	17-10-2023	definitief	diverse aanpassingen		
2	rgf	10-02-2023	definitief	diverse aanpassingen		
1	rgf	09-02-2023	definitief	definitief DO		

Definitief

OPDRACHTGEVER:
GEMEENTE RENKUM

PROJECT:
BT RECONSTRUCTIE OOSTERBEEK NOORDOOST
TALUDWEG / SCHOOLSTRAAT / BADHUISSTRAAT

ONDERDEEL:
UO
Groenontwerp

Roelofs
Postadres
Postbus 12 7683 ZG Den Ham
Bezoekadres
Kroezenhoek 8 7683 PM Den Ham
T +31 (0)546 67 88 88
E info@roelofsgroep.nl
Tevens vestigingen in
Sneek, Steenwijk, Spijkenisse, Veenendaal, Stadskanaal, Weesp

SCHAAL: 1:200 | PROJECTNR: 51187217 | TEKENINGNR: GP01 | FORMAAT: A0 | BLAD: 08 van 10

Meer waarde aan ruimte

C:\Users\mhri\OneDrive - Roelofs Beheer BV\Oosterbeek\GP01-UO-D04-rgf-Nieuwe situatie groenontwerp.dwg